

## 2024 年惠福分院 3-8 楼病房零星维修工程项目说明

### 一、北座八楼精神科病区：

1、厕所门更换：803、809、810、812、813、814、815、816、818、819、820、821、822、823、824、825、826、827、828、829、830 共 22 套。

【拆除厕所门 22 扇；垃圾清运；安装铝合金门 22 扇（规格：90\*210）】

2、更换病房地板胶 809、811、812、814、818、819、823 共 7 间，其中 819、823 只更换厕所周边。

【拆除地胶 126.56 m<sup>2</sup>；垃圾清运；更换新地胶 126.56 m<sup>2</sup>（2.0mm 厚 PVC 塑胶地板）】

3、墙面粉刷：817、828、810、812、829、830

【817.828 墙面铲除 80.5 m<sup>2</sup>；817 拆除地胶 18.99 m<sup>2</sup>；垃圾清运；墙面粉刷 80.5 m<sup>2</sup>（成品腻子粉 N 型，油漆：高级环保乳胶漆）；817 更换新地胶 18.99 m<sup>2</sup>（2.0mm 厚 PVC 塑胶地板）；】

### 二、北座七楼心理科病区

1、更换坐厕、洗手盆厕所墙面厕所门：711、716、725、721、712、708

【拆除厕所门、坐厕、洗手盆；墙面铲除 49.53 m<sup>2</sup>；垃圾清运；安装厕所门（规格 80\*210）安装坐厕（陶瓷，等级：优）；安装洗手台（陶瓷，等级：优；含：角阀、软管）；】

2、更换地板胶及墙面粉刷：711、716、725、721、712

【墙面铲除 187.88 m<sup>2</sup>；拆除地胶 75.91 m<sup>2</sup>；垃圾清运；墙面抹灰 49.53 m<sup>2</sup>；房间防水 49.53 m<sup>2</sup>（品种：聚氨酯防水涂料）；房间墙砖 49.53 m<sup>2</sup>（300\*600mm）；地砖 49.53 m<sup>2</sup>（300\*300mm）；墙面粉刷油漆 187.88 m<sup>2</sup>（成品腻子粉 N 型，高级环保乳胶漆）；垃圾清运；更换新地胶 75.91 m<sup>2</sup>（2.0mm 厚 PVC 塑胶地板）；】

### 三、北座六楼肺内科三区

1、621 房作厕所墙面防水处理整饰

【铲除墙地面 16.51 m<sup>2</sup>、铲除瓷砖 16.51 m<sup>2</sup>；垃圾清运；墙面抹灰 16.51 m<sup>2</sup>；防水 16.51 m<sup>2</sup>（聚氨酯防水涂料，2mm,2 遍）；房间墙砖 16.51 m<sup>2</sup>（300\*600mm）；地砖 16.51 m<sup>2</sup>（300\*300mm）】

## 2、624 房作地板胶更换

【地胶拆除 18.87 m<sup>2</sup>；垃圾清运；更换新地胶 18.87 m<sup>2</sup>（2.0mmm 厚 PVC 塑胶地板）】

## 3、635 房更换房门

【拆除子母门，垃圾清运，安装子母门】

4、病房墙面粉刷：621、622、623、624、625、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635 等，共 15 间。

【墙面铲除 645.15 m<sup>2</sup>；垃圾清运；墙面粉刷油漆 645.15 m<sup>2</sup>（成品腻子粉 N 型，高级环保乳胶漆）；】

## 四、北座五楼

1、更换坐厕、洗手盆厕所墙面厕所门：501、528、529、530、504、505、506

【拆除厕所门、坐厕、洗手盆；墙面铲除 49.53 m<sup>2</sup>；垃圾清运；安装厕所门（规格 80\*210）安装坐厕（陶瓷，等级：优）；安装洗手台（陶瓷，等级：优；含：角阀、软管）；】

2、更换地板胶及墙面粉刷：509、528、529、530

【墙面铲除 187.88 m<sup>2</sup>；拆除地胶 75.91 m<sup>2</sup>；垃圾清运；墙面抹灰 49.53 m<sup>2</sup>；房间防水 49.53 m<sup>2</sup>（品种：聚氨酯防水涂料）；房间墙砖 49.53 m<sup>2</sup>（300\*600mm）；地砖 49.53 m<sup>2</sup>（300\*300mm）；墙面粉刷油漆 187.88 m<sup>2</sup>（成品腻子粉 N 型，高级环保乳胶漆）；垃圾清运；更换新地胶 75.91 m<sup>2</sup>（2.0mmm 厚 PVC 塑胶地板）；】

补充增加:505,506 房间：【地胶拆除 36.8 m<sup>2</sup>；墙面铲除 42.36 m<sup>2</sup>；垃圾清运；更换新地胶 36.8 m<sup>2</sup>（2.0mmm 厚 PVC 塑胶地板）；墙面粉刷油漆 42.36 m<sup>2</sup>（成品腻子粉 N 型，高级环保乳胶漆）】

## 五、四楼肺一科

1、病房墙面粉刷：406、401、402、412、413、415、416

【墙面铲除 275.93 m<sup>2</sup>；415 拆除 415 房间地胶 16.47 m<sup>2</sup>；垃圾清运；415 房间更换新地胶 16.47 m<sup>2</sup>（2.0mmm 厚 PVC 塑胶地板）；墙面粉刷油漆 275.93 m<sup>2</sup>（成品腻子粉 N 型，高级环保乳胶漆）】

## 2、肺一科进门和 407 门口走廊墙面粉刷

【墙面铲除 128.04 m<sup>2</sup>；垃圾清运；墙面粉刷油漆 128.04 m<sup>2</sup>（成品腻子粉 N 型，高级环保乳胶漆）】

## 六、血液儿科病房粉刷：305、306、310、311、312 共五间。

【墙面铲除 215.05 m<sup>2</sup>；垃圾清运；墙面粉刷油漆 215.05 m<sup>2</sup>（成品腻子粉 N 型，高级环保乳胶漆）】

## 301、303、304、307、308、309 及通道翻新粉刷

## 2024 年惠福分院公共区域零星维修工程项目

### 1、六楼天台六角亭油漆粉刷

【铲除面漆 55 m<sup>2</sup>，清漆粉刷一遍 55 m<sup>2</sup>，金属漆二遍 55 m<sup>2</sup>】

### 2、惠福分院一至三楼局部天花墙面破损粉刷

【铲除破损墙面 563.75 m<sup>2</sup>，腻子刮塑二遍 563.75 m<sup>2</sup>，乳胶漆粉刷二遍 563.75 m<sup>2</sup>】

### 3、惠福分院各消防楼梯墙面局部天花粉刷

【铲除破损墙面 892 m<sup>2</sup>，腻子刮塑二遍 892 m<sup>2</sup>，乳胶漆粉刷二遍 892 m<sup>2</sup>】

### 4、消防水泵房更换两个不锈钢门

【不锈钢防火门 3.36 平方 X2 套】

### 5、原车队停车库旁破损石米墙面修复

【铲除破损墙面 7.6 m<sup>2</sup>，腻子刮塑二遍 7.6 m<sup>2</sup>，乳胶漆粉刷二遍 7.6 m<sup>2</sup>】

### 6、保洁部办公室天花板漏水

【铲除破损墙面 26 m<sup>2</sup>，涂刷防水 0.2 厚 26 m<sup>2</sup>，防水腻子两遍 26 m<sup>2</sup>，乳胶漆二遍 26 m<sup>2</sup>】

### 7、肿瘤日间病区医生办公室东边的玻璃窗处雨天渗水严重

【防水胶封堵 23 m<sup>2</sup>，】

### 8、五楼西走廊墙面渗水、破损粉刷

【铲除破损墙面 18 m<sup>2</sup>，涂刷防水 0.2 厚 18 m<sup>2</sup>，防水腻子二遍 18 m<sup>2</sup>，乳胶漆二遍 18 m<sup>2</sup>】

### 9、肺一科东南角过道地板有渗水；更换厕所地胶

【PVC0.2 厚地胶更换 32 m<sup>2</sup>】

### 10、5 号梯六楼门头瓷砖脱落修补

【瓷砖修补 0.3 m<sup>2</sup>】

### 11、5 号梯六楼门头瓷砖脱落修补【瓷砖修补 0.3 m<sup>2</sup>】

### 12、一楼设备室墙体发霉、发黑

【铲除破损墙面 50m<sup>2</sup>，涂刷防水 0.2 厚 50 m<sup>2</sup>防水腻子二遍 50 m<sup>2</sup>，乳胶漆二遍 50 m<sup>2</sup>】